


BESTANDSPLAN

2009 - 2011

ETTESTAD

i Drangedal kommune



INNHOLD

1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.....	3
2. PLANPERIODE	3
3. FORUTSETNINGER – BESTAND	4
3.1 GENERELL SITUASJON	4
3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING	4
4. MÅLSETTING FOR PLANPERIODE 2009- 2011	5
5. PLANLAGT UTTAK I PERIODEN 2009 - 2011.....	5
6. RAPPORTERING, REAKSJONSBESTEMMELSER	7
7. BEITEFORBEDRENDE TILTAK.....	7
8. FULLMAKT	8

1. BESTANDSPLANENS AVGRENNSNING OG STØRRELSE

Bestandsplanen omfatter ett jaktag i Drangedal kommune.

Jaktag:	Tellende areal:
Ettestad	21.359 da
Sum:	21.359 da

2. PLANPERIODE

Ved fastsettelse av planperioden er det tatt hensyn til at elgstammen og elgforvaltningen er inne i en fase hvor det er vanskelig å se langt frem i tid. Det vil være behov for å se nøye på utviklingen i årene fremover med tanke på mål og avskytningsstrategier. Derfor har vi valgt en planperiode på 3 år; 2009 - 2011.

3. FORUTSETNINGER – BESTAND

(orienterer generelt om bestandsutviklingen i regionen samt mer lokalt)

3.1 Generell situasjon

3.2 Lokal bestandsutvikling

Ettestad jaktlag:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sett elg						
Okser	7	0	3			
Ku uten Kalv	5	5	6			
Ku m/1 kalv	1	2	3			
Ku m/2 kalver	0	0	0			
Kalver	2	2	4			
Ukjent	1	1	2			
Sett totalt	16	10	18			
Dyr pr. 8-timers dag	0,18	0,08	0,14			
Ku / Okse	0,85	-	3			
% kyr med kalv	16,66	28,57	33,33			
Kalv / kalveku	2	1	1,33			
% kalv av sette dyr	12,5	20	22,22			
Kalv / ku	0,33	0,28	0,44			
Felt elg						
Dyr pr. 8-timers dag	0,09	0,03	0,03			
Felt dyr av sett dyr	50	40	22,2			
Felt kalv av sett kalv	50	50	25			
Felt okse av sett okse	42,8	0	33,3			
Felt kyr av sett kyr	66,6	42,8	22,2			
antall:						
Kalv	1	1	1			
Okse	3	0	1			
Ku	4	3	2			
Sum felt	8	4	4			
Tildelt	11	11	6			
% felt	72,7	36,4	66,7			

Jaktlaget fyller selv inn verdier i tabellen etter hvert som data samles inn. Antall 8 – timers dager beregnes ved at man multipliserer antall timer med antall jegere for hver dag på sett elg skjema. Legg sammen verdiene dag for dag og divider på 8.

4. MÅLSETTING FOR PLANPERIODE 2009- 2011

Hovedmål:

En sunn, produktiv og bærekraftig bestand som gir en høy og mest mulig stabil avkastning til nytte og glede for rettighetshavere, jegere og den øvrige befolkning.

Elgstammen bør holdes på et nivå som ikke forringer beitegrunnlaget og ikke skaper uhåndterlige trafikkproblemer.

Elgstammen i Drangedal bør stabiliseres på dagens nivå i denne målperioden.

For å vurdere dette fortløpende vil registrering i utvikling i slaktevekter på felte dyr, kalveproduksjon (sett-elg), og observasjon av beitepress, være et viktig hjelpemiddel.

- Føre sett elg–skjema på samme måte som tidligere.
- Registrere vekter på alle skutte dyr som tidligere.
- Tilstrebe et ku : okse forhold på omkring 1,5:1.
- Avskytingen av eldre ku over 180 kg bør begrenses.
- Avskytingen av eldre okse bør begrenses.

5. PLANLAGT UTTAK I PERIODEN 2009 - 2011

I løpet av planperioden ønsker vi at felte dyr skal fordele seg som følger med hensyn til alder og kjønn:

	Ideell fordeling	Akseptert fordeling
Sum kalv, ungdyr og dyr u/150 kg	65 %	Minimum 55 %
Eldre hanndyr:	15 %	10 - 20 %
Eldre hunndyr:	20 %	15 - 25 %

Det er et mål at den årlige avskytingen skal ligge innenfor disse marginene, men mindre avvik kan justeres neste år. Ved planperiodens utløp skal felte dyr fordele seg i henhold til planen.

Vi legger opp til et årlig uttak på om lag **7 dyr, totalt 21 dyr i planperioden.**

Tabellen skal vise uttak fordelt på kjønn og alder i antall.

År	Kalv + ungdyr og dyr under 150 kg, handyr	Kalv + ungdyr og dyr under 150 kg, hundyr	Eldre okser	Eldre kyr	Sum
2009	2	2	1	2	7
2010	2	2	2	1	7
2011	2	2	1	2	7

6. RAPPORTERING, REAKSJONSBESTEMMELSER

Mindre feilskytinger på antall, kjønn og alder ordnes internt i valdet.

Internt vil det registreres slaktvekter på alle felte dyr da dette er et viktig mål på stammens kvalitet. Ved registrering av slaktevekter er korrekt aldersbestemmelse på 1,5 åringer viktig. Slaktevekt registreres så raskt som mulig etter felling.

7. BEITEFORBEDRENDE TILTAK

Det er ønskelig at skogeierne i valdet så vidt mulig benytter følgende biotopforbedrende tiltak:

- * Ikke rydde vekk kvalitetsbeite for elg. Dette er spesielt mindre trær og busker av rogn, vier, selje og osp samt viktig vinterbeiteart som einer. Særlig er undervegetasjon av lauvtrearter, furu og einer, som vokser i eldre skog viktig.
- * Ta vare på frodig kantvegetasjon mot hogstflater, myr, vassdrag, lite trafikkerte skogsveier m.m.
- * Toppkappe furu, selje og osp som skal reguleres bort.
- * I vintrø med mye snø vil særskilte tiltak kunne settes inn:
 - Ved sluttavvirkning av furu, om mulig la treet ligge med baret på en natt for å se om elgen vil beite av en del av dette før treet kvistes. Dette er forsøkt med stort hell på østlandet. Ved sluttavvirkning av furu eventuelt sette opp toppene i en krans rundt stammer for å gjøre de tilgjengelig for elgen. Disse tiltakene tror vi kan være med å dra elgen ut av furuforyngleser.
 - Brøyting av skogsbilveier med kombinert foring. Foring skjer ved hogst av osp, selje, annet lauv evt. tilkjøring av furukvist eller siloballer.

8. FULLMAKT

Lederen i storvaldet har, på vegne av årsmøtevedtak i storvaldet, fullmakt til å sende inn bestandsplanen til godkjenning med Drangedal kommune.

Sted: _____ Dato: _____

Leder i storvaldet Ettestad

Bestandsplanen er godkjent:

sted

dato

For Drangedal kommune